



Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO DI IMPREZIOSIMENTO FLORISTICO E PAESAGGISTICO DI PIAZZA SAN LORENZO.

COMMITTENTE: Comune di Trezzano Sul Naviglio - Ufficio Tecnico

Trezzano sul Naviglio, 15/12/2025

IL TECNICO
Agr. Matteo Maierini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 NP011	Modifiche e verifiche dell'impianto di irrigazione esistente, con spostamento degli irrigatori verso l'esterno della nuova aiuola e verifica della possibilità di inserimento di una nuova zona di ala gocciolante. Sarà necessario attivare l'impianto per capire come è attualmente strutturato e se funzionante.	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	650,00	650,00
2 25010021	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina : per aiuole di superfici fino a 200 mq Doppia passata per demolizione del cotico e esecuzione manuale nel raggio di 4 mt. dai colletti delle piante * (lung.=55,7+50)	211,40		
	SOMMANO m2	211,40	3,61	763,15
3 25020062a	Pacciamatura - Telo pacciamante drenante in poliestere con stampati motivi ornamentali tipo terra, muschio, cocco. Fornitura e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante Tipo Oasi Terra di Barbiflex *(lung.=55,7+50) esclusione delle aiuole semicircolari con erbacee tappezzanti	211,40 -70,00		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2	211,40 -70,00		
	SOMMANO m2	141,40	8,01	1'132,61
4 15060001	Fornitura di Abelia grandiflora "Compacta", fornite in vaso del diametro di cm. 15 (2 litri), esenti da tare, difetti e/o malattie, fornite franco luogo di messa a dimora. Abelia: 11 AIUOLE DA MQ. 2,35 - DENSITA' N. 4 PT/MQ.	110,00		
	SOMMANO cadauno	110,00	7,80	858,00
5 15065001	Fornitura di Rosa rifiorente, tappezzante, brevettata, fornite in vaso del diametro di cm. 15 (2 litri), esenti da tare, difetti e/o malattie, fornite franco luogo di messa a dimora. Bee's paradise Fruity: N. 5,5 aiuole da mq. 2,35 - Densità N. 4 pt/mq. Sea Foam: N. 5,5 aiuole da mq. 2,35 - Densità N. 4 pt/mq.	55,00 55,00		
	SOMMANO cadauno	110,00	9,30	1'023,00
6 15066008	Fornitura di graminacee perenni ed erbacee perenni ornamentali l'una per l'altra, fornite in vaso del diametro di cm. 18 (3 litri), esenti da tare, difetti e/o malattie, fornite franco luogo di messa a dimora. Pennisetum orientale "Flamingo", Muhlenbergia, Miscanthus "Morning Light", Miscanthus zebrinus * (par.ug.=70*3)	210,00		
	SOMMANO cadauno	210,00	12,40	2'604,00
7 15060447	Fornitura di Spirea japonica "Nana" - "Little Princess", in contenitore da l. 3 / diam. cm. 18 N. 11 aiuole da mq. 1 - Densità N. 5 pt/mq.	55,00		
	SOMMANO cadauno	55,00	9,70	533,50
8 15060285	Fornitura di Hypericum "Hidcote", fornite in vaso del diametro di cm. 18 (3 litri), esenti da tare, difetti e/o malattie, fornite franco luogo di messa a dimora. N. 11 aiuole da mq. 1 - Densità N. 4 pt/mq.	44,00		
	SOMMANO cadauno	44,00	13,40	589,60
	A R I P O R T A R E			8'153,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			8'153,86
9 2502000	Messa a dimora di specie erbacee o arbustive tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia), in vaso o fitocella, (diam.10, 12, 15 o simili), densità di 4-9 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., 'affinamento superficiale del terreno, l'impianto degli esemplari erbacei o arbustivi, una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo. Per piante poste su telo pacciamante, la fornitura e stesa di questo compensata a parte.	142,00		
	SOMMANO m2	142,00	36,00	5'112,00
10 15066006	Fornitura di graminacee perenni ed erbacee perenni ornamentali l'una per l'altra, fornite in vaso del diametro di cm. 12 (1 litro), esenti da tare, difetti e/o malattie, fornite franco luogo di messa a dimora. Alchemilla: 6 pt/mq. Geranium: 7 pt/mq. Waldstenia: 9 pt/mq.	125,00 130,00 155,00		
	SOMMANO cadauno	410,00	3,40	1'394,00
11 15066006	Fornitura di graminacee perenni ed erbacee perenni ornamentali l'una per l'altra, fornite in vaso del diametro di cm. 12 (1 litro), esenti da tare, difetti e/o malattie, fornite franco luogo di messa a dimora. Rudbekia: 10 pt/mq. *(par.ug.=6*0,5*10) Aster: 10 pt/mq. *(par.ug.=6*0,5*10) Coreopsis: 10 pt/mq. *(par.ug.=5*0,5*10) Salvia nemorosa: 10 pt/mq. *(par.ug.=5*0,5*10)	30,00 30,00 25,00 25,00		
	SOMMANO cadauno	110,00	3,40	374,00
12 25020001	ERBACEE - Messa a dimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia), in vaso 9x9 o simili, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piantine poste su terreno nudo	70,00		
	SOMMANO m2	70,00	35,46	2'482,20
13 15120822	Fornitura di Lagerstroemia indica "Petit red" a cespuglio, fornite in vaso del diametro di cm. 24 (9 litri), altezza cm. 80/100, esenti da tare, difetti e/o malattie, fornite franco luogo di messa a dimora.	19,00		
	SOMMANO cadauno	19,00	26,70	507,30
14 25020005	ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua. Lagerstroemie	19,00		
	SOMMANO cadauno	19,00	14,14	268,66
15 2511070	Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di Ala gocciolante di superficie,autocompensante, marrone o nera, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm spaziatura gocciolatori : 33 cm, portata : 1,6 // 2,3 l/h, filtrazione consigliata 120 mesh. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	0,00	2,64	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			18'292,02
	A R I P O R T A R E			18'292,02

COMMITTENTE: Comune di Trezzano Sul Naviglio - Ufficio Tecnico

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importi del servizio A BASE D'APPALTO A misura euro	18'292,02
a) TOTALE DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO euro	18'292,02
a2) Oneri per la sicurezza con incidenza percentuale pari al 1,007% di A, NON soggetti a ribasso d'asta: euro	184,20
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; euro	0,00
b2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; euro	0,00
b3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; euro	0,00
b4) Allacciamenti ai pubblici servizi per nuovi impianti di irrigazione e superamento eventuali interferenze; euro	0,00
b5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 e arrotondamenti (IVA compresa); euro	0,00
b6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; euro	0,00
b7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi; euro	0,00
b8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; euro	0,00
b9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; euro	0,00
b10) Spese di cui all'articolo 45, D.Lgs. 36/2023; euro	365,84
b11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; euro	0,00
b12) Spese per pubblicità; euro	0,00
b13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; euro	0,00
b14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; euro	0,00
b15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; euro	0,00
b16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; euro	0,00
b17) Accordi bonari di cui all'art. 211 del Codice (3% di a)) euro	0,00
b18) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; euro	0,00
b19) Contributo ANAC euro	0,00
b20) Spese tecniche di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza, CNP 4% ed IVA 22% compresi euro	2'300,90
b21) IVA ed eventuali altre imposte (22% di A); euro	4'024,24
b22) Imprevisti, imprevedibili e arrotondamenti euro	17,00
b) Sommano le somme a disposizione euro	6'707,98
c) TOTALE GENERALE = a) + b) euro	25'000,00
Trezzano sul Naviglio, 15/12/2025	
Il Tecnico Agr. Matteo Maierini ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
A RIPORTARE	