



Città di **Trezzano sul Naviglio**
Provincia di **Milano**
Regione **Lombardia**

Lavori di riqualificazione del Centro Socio-Culturale "Carlo ALberto dalla Chiesa"

Miglioramento funzionale, energetico e ambientale dell'edificio
e degli spazi esterni

Via IV Novembre 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italia

CUP: **I62F26000160006**

Finanziato dalla Regione Lombardia

PFTE

22/06/2026

Titolo | codice

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
R_EC_02

Data	Scala	Tipo	Revisione	n.
22/06/2026		03		R_EC_02

IDRev	Modificato da	Nome Modifica	Data

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

 **L.A.P. architettura s.r.l.**
Arch. Daniel Caramanico
Ing. Simone Esposito
Ing. Federico Sorgi

P.IVA 02113610667
Piazza della Rinascita 5 65122 Pescara (PE)
www.laparchitettura.com
info@laparchitettura.com - laparchitettura@pec.it

RUP

 **COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO**
Ing JVAN TOSI RUP

P.IVA 03029240151
Via IV Novembre, 2 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

Prodotto da	Controllato da	Modificato da
LAP	LAP 01	LAP 01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sez.	Voce di lavorazione (opera compiuta)	Codice Prezzario LOM261	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
SEZIONE 1 — OPERE ESTERNE						
1.1	Rimozione pavimentazione asfalto (scarifica)	LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009.0750.-	m²	450,00	3,52 €	1.584,00 €
1.2	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	237,60 €
1.3	Demolizione fondazione/sottofondo stradale sotto l'asfalto	LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0000.-	m³	112,50	21,42 €	2.409,75 €
1.4	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	361,46 €
1.5	Rimozione pavimentazione autobloccanti	LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.025 5.-	m²	1.400,00	8,24 €	11.536,00 €
1.6	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	1.730,40 €
1.7	Demolizione fondazione/sottofondo stradale sotto gli autobloccanti	LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0000.-	m³	350,00	21,42 €	7.497,00 €
1.8	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	1.124,55 €
1.9	Nuova pavimentazione - massetto drenante	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0760 .-	m²	1.800,00	35,06 €	63.108,00 €
1.10	Opere a verde - alberi (messa a dimora)	LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.025 0.b	cad	3	43,70 €	131,10 €
1.11	Opere a verde - arbusti (messa a dimora)	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4526.Qa004.002 0.-	cad	10	5,53 €	55,30 €
1.12	Gestione acque - scavo per vasca accumulo	LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0005 .-	m²	4,25	14,93 €	63,45 €
1.13	Gestione acque - vasca accumulo acqua piovana	NP.01	m³	10,00	2.000,00 €	20.000,00 €
1.14	Gestione acque - pompa di rilancio per riuso	LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.D0000.0000 .-	cad	2	362,53 €	725,06 €
1.15	Illuminazione pubblica FV - palo	LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Ca011.000 5.a	cad	32	117,92 €	3.773,44 €
1.16	Illuminazione pubblica FV - corpo illuminante a LED	LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.125 0.-	cad	32	17,44 €	558,08 €
1.17	Illuminazione pubblica FV - pannello fotovoltaico	LOM261.OC.EEA.Pa01.G6005.Ab002.000 0.a	cad	32	337,08 €	10.786,56 €
1.18	Illuminazione pubblica FV - kit batteria+regolatore di carica	LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.000 0.-	cad	32	245,43 €	7.853,76 €
Subtotale SEZIONE 1 — OPERE ESTERNE						133.535,52 €
SEZIONE 2.1 — INVOLUCRO ESTERNO						
2.1.1	Rimozione infissi esistenti	LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.R0000.000 5.-	m²	285,00	16,10 €	4.588,50 €
2.1.2	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	688,28 €
2.1.3	Nuovi infissi esterni	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.000 5.-	m²	280,00	709,85 €	198.758,00 €
2.1.4	Tendaggi esterni	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.025 0.-	m²	30,00	44,24 €	1.327,20 €
2.1.5	Rimozione manto di copertura (coppi)	LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.025 0.-	m²	950,00	13,68 €	12.996,00 €
2.1.6	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	1.949,40 €
2.1.7	Nuova guaina impermeabilizzante	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.002 0.-	m²	950,00	17,91 €	17.014,50 €
2.1.8	Nuova copertura - pannello sandwich coibentato	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.052 5.-	m²	950,00	30,29 €	28.775,50 €
2.1.9	Nuovi canali di gronda e scossaline	LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sa000.0005 .-	m	220,00	40,99 €	9.017,80 €
Subtotale SEZIONE 2.1 — INVOLUCRO ESTERNO						275.115,18 €
SEZIONI 2.2 FINITURE INTERNE						
2.2.1	Rimozione pavimento esistente (gres/piastrelle)	LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.025 0.-	m²	1.190,00	11,29 €	13.435,10 €
2.2.2	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	2.015,27 €
2.2.3	Demolizione tramezzature leggere	LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.001 0.a	m²	300,00	10,73 €	3.219,00 €
2.2.4	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	482,85 €
2.2.5	Nuove tramezzature in cartongesso	LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.000 5.-	m²	90,00	43,14 €	3.882,60 €
2.2.6	Nuovi apparecchi sanitari - vaso igienico	LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0000 .-	cad	14	226,33 €	3.168,62 €
2.2.7	Nuovi apparecchi sanitari - lavabo	LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0000 .-	cad	25	119,96 €	2.999,00 €
2.2.8	Nuovo rivestimento piastrelle servizi igienici	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0000 .-	m²	245,00	48,92 €	11.985,40 €
2.2.9	Nuova pavimentazione laminato/PVC/gomma	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.000 0.-	m²	385,00	39,63 €	15.257,55 €
2.2.10	Tinteggiature interne	LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.001 0.-	m²	950,00	11,75 €	11.162,50 €
2.2.11	Impianto elettrico - punto luce	LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.025 0.-	cad	130	41,94 €	5.452,20 €
2.2.12	Impianto elettrico - punto presa	LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.025 0.-	cad	150	46,33 €	6.949,50 €

2.2.13	Impianto elettrico - quadro elettrico di piano	LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.000 5.-	cad	2	57,33 €	114,66 €
Subtotale SEZIONI 2.2 / 2.3 — PIANO TERRA E PIANO PRIMO						80.124,25 €
SEZIONE 2.3 — TAGLIO TAMPONAMENTO						
2.3.1	Taglio tamponamento poroton (solo piano primo)	LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.L0011.000 0.-	m²	24,00	232,90 €	5.589,60 €
2.3.2	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	838,44 €
Subtotale SEZIONE 2.3 — SOLO PIANO PRIMO (taglio tamponamento)						6.428,04 €
SEZIONE 2.4 — CORTE INTERNA						
2.4.1	Rimozione lucernari esistenti	LOM261.OC.EEA.Mc04.C3340.Za000.000 0.-	m²	21,00	18,32 €	384,72 €
2.4.2	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	57,71 €
2.4.3	Nuovi lucernari (cupola)	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.004 5.-	cad	9	277,12 €	2.494,08 €
2.4.4	Rimozione pavimentazione esistente corte interna	LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.025 5.-	m²	136,00	8,24 €	1.120,64 €
2.4.5	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	168,10 €
2.4.6	Demolizione fondazione/sottofondo sotto la corte interna	LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0000.-	m³	34,00	21,42 €	728,28 €
2.4.7	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	109,24 €
2.4.8	Nuova pavimentazione corte interna	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0000 .-	m²	136,00	55,69 €	7.573,84 €
2.4.9	Impermeabilizzazione corte interna	LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004.0500 .-	m²	136,00	38,14 €	5.187,04 €
2.4.10	Opere a verde corte interna - alberi	LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.025 0.b	cad	2	43,70 €	87,40 €
2.4.11	Opere a verde corte interna - arbusti	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4526.Qa004.002 0.-	cad	2	5,53 €	11,06 €
2.4.12	Tendaggi esterni corte interna	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.025 0.-	m²	156,00	44,24 €	6.901,44 €
Subtotale SEZIONE 2.4 — CORTE INTERNA						24.823,55 €
SEZIONE 2.5 — IMPIANTI						
2.5.1	Rimozione radiatori esistenti	LOM261.OC.EEA.Mc07.I8206.Sb001.0250 .-	cad	80	1,88 €	150,40 €
2.5.2	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	22,56 €
2.5.3	Nuovo impianto climatizzazione centralizzato - unità estema (PdC)	LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0270 .-	cad	1	23.899,00 €	23.899,00 €
2.5.4	Nuovo impianto climatizzazione centralizzato - unità interne canalizzate	LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0115 .-	cad	32	1.569,80 €	50.233,60 €
2.5.5	Nuovo impianto climatizzazione centralizzato - diffusori aria a soffitto	LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0005 .-	cad	90	67,61 €	6.084,90 €
2.5.6	Sostituzione ascensore - nuovo impianto	LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.000 0.b	cad	2	29.346,71 €	58.693,42 €
2.5.7	Sostituzione ascensore - sovrapprezzo/sottoprezzo per fermata	LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.001 0.-	cad	(3)	1.787,09 €	- 5.361,27 €
2.5.8	Rimozione e smaltimento ascensore esistente	LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.R0001.000 0.-	kg	1.800,00	1,45 €	2.610,00 €
2.5.9	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	—	—	15%	391,50 €
Subtotale SEZIONE 2.5 — IMPIANTI						136.724,11 €
SEZIONE 2.6 — ARREDI						
2.6.1	Fornitura di nuovi arredi	NP.02	a corpo	1	43.249,37 €	43.249,37 €
Subtotale SEZIONE 2.5 — IMPIANTI						43.249,37 €
TOTALE LAVORI (€)						700.000,00 €

RIEPILOGO ECONOMICO

Sezione	Importo (€)	% sul totale
SEZIONE 1 — OPERE ESTERNE	133.535,52 €	19,1%
SEZIONE 2.1 — INVOLUCRO ESTERNO	275.115,18 €	39,3%
SEZIONI 2.2 — FINITURE INTERNE	80.124,25 €	11,4%
SEZIONE 2.3 — TAGLIO TAMPONAMENTO	6.428,04 €	0,9%
SEZIONE 2.4 — CORTE INTERNA	24.823,55 €	3,5%
SEZIONE 2.5 — IMPIANTI	136.724,11 €	19,5%
SEZIONE 2.6 — ARREDI	43.249,37 €	6,2%
TOTALE LAVORI	700.000,00 €	100,0%

INCIDENZA MANODOPERA

Manodopera su totale lavori	139.063,47 €	19,9%
-----------------------------	--------------	-------

INCIDENZA MANODOPERA

Sez.	Voce di lavorazione (opera compiuta)	Codice Prezzario LOM261	Importo lavorazione (€)	% Manodopera (Rapporto R.U.)	Importo manodopera (€)
SEZIONE 1 — OPERE ESTERNE					
1.1	Rimozione pavimentazione asfalto (scarifica)	LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009.0750.-	1.584,00 €	28,00%	443,52 €
1.2	<i>Oneri di trasporto e conferimento in discarica</i>	—	237,60 €	n.d.	—
1.3	Demolizione fondazione/sottofondo stradale sotto l'asfalto	LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0000.-	2.409,75 €	40,86%	984,62 €
1.4	<i>Oneri di trasporto e conferimento in discarica</i>	—	361,46 €	n.d.	—
1.5	Rimozione pavimentazione autobloccanti	LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.025 5.-	11.536,00 €	70,55%	8.138,65 €
1.6	<i>Oneri di trasporto e conferimento in discarica</i>	—	1.730,40 €	n.d.	—
1.7	Demolizione fondazione/sottofondo stradale sotto gli autobloccanti	LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0000.-	7.497,00 €	40,86%	3.063,27 €
1.8	<i>Oneri di trasporto e conferimento in discarica</i>	—	1.124,55 €	n.d.	—
1.9	Nuova pavimentazione - massetto drenante	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0760 -.	63.108,00 €	16,34%	10.311,85 €
1.10	Opere a verde - alberi (messa a dimora)	LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.025 0.b	131,10 €	64,78%	84,93 €
1.11	Opere a verde - arbusti (messa a dimora)	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4526.Qa004.002 0.-	55,30 €	18,35%	10,15 €
1.12	Gestione acque - scavo per vasca accumulo	LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0005 -.	63,45 €	66,67%	42,30 €
1.13	Gestione acque - vasca accumulo acqua piovana	NP.01	20.000,00 €	n.d.	—
1.14	Gestione acque - pompa di rilancio per riuso	LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.D0000.0000 -.	725,06 €	54,47%	394,94 €
1.15	Illuminazione pubblica FV - palo	LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Ca011.000 5.a	3.773,44 €	12,56%	473,94 €
1.16	Illuminazione pubblica FV - corpo illuminante a LED	LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.125 0.-	558,08 €	5,66%	31,59 €
1.17	Illuminazione pubblica FV - pannello fotovoltaico	LOM261.OC.EEA.Pa01.G6005.Ab002.000 0.a	10.786,56 €	17,45%	1.882,25 €
1.18	Illuminazione pubblica FV - kit batteria+regolatore di carica	LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.000 0.-	7.853,76 €	40,23%	3.159,57 €
Subtotale SEZIONE 1 — OPERE ESTERNE			133.535,52 €	-	29.021,59 €
SEZIONE 2.1 — INVOLUCRO ESTERNO					
2.1.1	Rimozione infissi esistenti	LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.R0000.000 5.-	4.588,50 €	79,08%	3.628,59 €
2.1.2	<i>Oneri di trasporto e conferimento in discarica</i>	—	688,28 €	n.d.	—
2.1.3	Nuovi infissi esterni	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.000 5.-	198.758,00 €	6,28%	12.482,00 €
2.1.4	Tendaggi esterni	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.025 0.-	1.327,20 €	26,36%	349,85 €
2.1.5	Rimozione manto di copertura (coppi)	LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.025 0.-	12.996,00 €	79,11%	10.281,14 €
2.1.6	<i>Oneri di trasporto e conferimento in discarica</i>	—	1.949,40 €	n.d.	—
2.1.7	Nuova guaina impermeabilizzante	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.002 0.-	17.014,50 €	34,27%	5.830,87 €
2.1.8	Nuova copertura - pannello sandwich coibentato	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.052 5.-	28.775,50 €	26,34%	7.579,47 €
2.1.9	Nuovi canali di gronda e scossaline	LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sa000.0005 -.	9.017,80 €	35,12%	3.167,05 €
Subtotale SEZIONE 2.1 — INVOLUCRO ESTERNO			275.115,18 €	-	43.318,96 €
SEZIONI 2.2 — FINITURE INTERNE					
2.2.1	Rimozione pavimento esistente (gres/piastrelle)	LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.025 0.-	13.435,10 €	68,72%	9.232,60 €
2.2.2	<i>Oneri di trasporto e conferimento in discarica</i>	—	2.015,27 €	n.d.	—
2.2.3	Demolizione tramezzature leggere	LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.001 0.a	3.219,00 €	77,71%	2.501,48 €
2.2.4	<i>Oneri di trasporto e conferimento in discarica</i>	—	482,85 €	n.d.	—
2.2.5	Nuove tramezzature in cartongesso	LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.000 5.-	3.882,60 €	42,68%	1.657,09 €
2.2.6	Nuovi apparecchi sanitari - vaso igienico	LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0000 -.	3.168,62 €	10,95%	346,96 €
2.2.7	Nuovi apparecchi sanitari - lavabo	LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0000 -.	2.999,00 €	41,32%	1.239,19 €
2.2.8	Nuovo rivestimento piastrelle servizi igienici	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0000 -.	11.985,40 €	40,15%	4.812,14 €
2.2.9	Nuova pavimentazione laminato/PVC/gomma	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.000 0.-	15.257,55 €	16,06%	2.450,36 €
2.2.10	Tinteggiature interne	LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.001 0.-	11.162,50 €	24,83%	2.771,65 €

2.2.11	Impianto elettrico - punto luce	LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.025 0.-	5.452,20 €	58,86%	3.209,16 €
2.2.12	Impianto elettrico - punto presa	LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.025 0.-	6.949,50 €	42,63%	2.962,57 €
2.2.13	Impianto elettrico - quadro elettrico di piano	LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.000 5.-	114,66 €	43,06%	49,37 €
Subtotale SEZIONI 2.2 / 2.3 — PIANO TERRA E PIANO PRIMO			80.124,25 €	-	31.232,59 €
SEZIONE 2.3 — TAGLIO TAMPONAMENTO					
2.3.1	Taglio tamponamento poroton (solo piano primo)	LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.L0011.000 0.-	5.589,60 €	70,13%	3.919,99 €
2.3.2	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	838,44 €	n.d.	—
Subtotale SEZIONE 2.3 — SOLO PIANO PRIMO (taglio tamponamento)			6.428,04 €	-	3.919,99 €
SEZIONE 2.4 — CORTE INTERNA					
2.4.1	Rimozione lucernari esistenti	LOM261.OC.EEA.Mc04.C3340.Za000.000 0.-	384,72 €	79,02%	304,01 €
2.4.2	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	57,71 €	n.d.	—
2.4.3	Nuovi lucernari (cupola)	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.004 5.-	2.494,08 €	9,19%	229,21 €
2.4.4	Rimozione pavimentazione esistente corte interna	LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.025 5.-	1.120,64 €	70,55%	790,61 €
2.4.5	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	168,10 €	n.d.	—
2.4.6	Demolizione fondazione/sottofondo sotto la corte interna	LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0000.-	728,28 €	40,86%	297,58 €
2.4.7	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	109,24 €	n.d.	—
2.4.8	Nuova pavimentazione corte interna	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0000 .-	7.573,84 €	29,24%	2.214,59 €
2.4.9	Impemeabilizzazione corte interna	LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004.0500 .-	5.187,04 €	48,28%	2.504,30 €
2.4.10	Opere a verde corte interna - alberi	LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.025 0.b	87,40 €	64,78%	56,62 €
2.4.11	Opere a verde corte interna - arbusti	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4526.Qa004.002 0.-	11,06 €	18,35%	2,03 €
2.4.12	Tendaggi esterni corte interna	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.025 0.-	6.901,44 €	26,36%	1.819,22 €
Subtotale SEZIONE 2.4 — CORTE INTERNA			24.823,55 €	-	8.218,16 €
SEZIONE 2.5 — IMPIANTI					
2.5.1	Rimozione radiatori esistenti	LOM261.OC.EEA.Mc07.I8206.Sb001.0250 .-	150,40 €	78,78%	118,49 €
2.5.2	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	22,56 €	n.d.	—
2.5.3	Nuovo impianto climatizzazione centralizzato - unità esterna (PdC)	LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0270 .-	23.899,00 €	0,91%	217,48 €
2.5.4	Nuovo impianto climatizzazione centralizzato - unità inteme canalizzate	LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0115 .-	50.233,60 €	8,39%	4.214,60 €
2.5.5	Nuovo impianto climatizzazione centralizzato - diffusori aria a soffitto	LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0005 .-	6.084,90 €	36,65%	2.230,12 €
2.5.6	Sostituzione ascensore - nuovo impianto	LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.000 0.b	58.693,42 €	29,61%	17.379,12 €
2.5.7	Sostituzione ascensore - sovrapprezzo/sottoprezzo per fermata	LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.001 0.-	(5.361,27) €	44,21%	(2.370,22) €
2.5.8	Rimozione e smaltimento ascensore esistente	LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.R0001.000 0.-	2.610,00 €	59,87%	1.562,61 €
2.5.9	Oneri di trasporto e conferimento in discarica	—	391,50 €	n.d.	—
Subtotale SEZIONE 2.5 — IMPIANTI			136.724,11 €	-	23.352,19 €
TOTALE MANODOPERA SU TOTALE LAVORI			700.000,00 €	19,9%	139.063,47 €