Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Straordinaria manutenzione del patrimonio arboreo cittadino - ANNO 2026.

COMMITTENTE: Comune di Trezzano Sul Naviglio - Ufficio Tecnico

Trezzano sul Naviglio, 07/10/2026

IL TECNICO
Ing. Jvan Tosi

Comune di Trezzano sul Naviglio - Area Infrastrutture - Ufficio Ambiente e Trasporti
Via Boito, 5/7 - 20090 Trezzano s/N. (MI) - Tel.: 02.48418292 - PEC: comune.trezzanosulnaviglio@

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
	Via Gramsci - Parco (SpCat 1) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
1 30030091	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m Noce	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	106,20	106,20
	Consolidamenti branche deboli (Cat 2)			
2 NP001	Apposizione tiranti di consolidamento dinamico completo di accessori, con portata fino a 3 t., ad altezza fino a mt. 12 Noce	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	100,00	400,00
3 NP004	Apposizione tiranti di consolidamento dinamico completo di accessori, con portata fino a 5 t., ad altezza fino a mt. 12 Noce	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	120,00	480,00
	Abbattimenti (Cat 3)			
4 30030144	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m Piappi cipressini	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	475,17	950,34
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
5 30030149	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale e) diametro del colletto maggiore di 160cm Pioppi cipressini	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	368,00	736,00
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
6 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione. Liriodendron tulipifera "Fastigiata" Juglans regia	2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	230,00	690,00
7 25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una			
	A R I P O R T A R E			3'362,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			3´362,54
	bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm			
		3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	105,58	316,74
	Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)			
8 30030010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m			
	Robinia Umbraculifera	2,00		
	Tiglio svettato	1,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	125,40	376,20
9 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Cedri	6,00		
	SOMMANO cadauno	6,00	341,17	2´047,02
10 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3			
	Frassini	3,00		
	Tigli	2,00		
	Platani	7,00		
	SOMMANO cadauno	12,00	23,00	276,00
11 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Platano	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	341,17	341,17
	Parziale Via Gramsci - Parco (SpCat 1) euro			6´719,67
	Via 4 novembre - Parco I° maggio (SpCat 2) **Abbattimenti (Cat 3)**			
12 30030128	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Quercia americana con carie interna alla base del fusto	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	331,98	331,98
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
13 30030148	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con			
	A R I P O R T A R E			7´051,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			7´051,65
	terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	314,11	314,11
	Parziale Via 4 novembre - Parco I° maggio (SpCat 2) euro			646,09
	Via Croce - Parco (SpCat 3) **Abbattimenti (Cat 3)**			
14 30030129	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m Pioppo nero inclinato	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	722,65	722,65
	Parziale Via Croce - Parco (SpCat 3) euro			722,65
	Via Croce - Area cani (SpCat 4) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
15 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m Aceri	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	341,17	682,34
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
16 30030148	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	314,11	942,33
	Parziale Via Croce - Area cani (SpCat 4) euro			1´624,67
	Via Treves - Parco fronte civico 29 (SpCat 5) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
17 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m Aceri Ciliegio	3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	196,65	786,60
	Parziale Via Treves - Parco fronte civico 29 (SpCat 5) euro			786,60
	Via Treves - Parco fronte civico 51 (SpCat 6)			
18 NP010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio			
	A R I P O R T A R E			10´499,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			10´499,68
	di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 30 m			
	Pioppo nero	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	560,00	560,00
19 30030010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m			
	Robinia	1,00		
	Aceri	3,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	125,40	501,60
20 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Pioppo	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	341,17	341,17
	Parziale Via Treves - Parco fronte civico 51 (SpCat 6) euro			1´402,77
	Via Luzzati (SpCat 7)			
21 30030003	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Platano	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	386,96	386,96
	Parziale Via Luzzati (SpCat 7) euro			386,96
	Via Neruda - Parco (SpCat 8)			
22 NP010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 30 m			
	Pioppo nero lato Via Luzzati	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	560,00	560,00
23 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Olmi lato campo da calcio, più vari esemplari, più un Cedro	10,00		
	SOMMANO cadauno	10,00	341,17	3´411,70
24 30030013	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio			
	A R I P O R T A R E			16´261,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			16´261,11
	di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m			
	Quercia a lato del campo da calcio	1,00		
	Platani a lato del bar	3,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	502,36	2´009,44
25 30030010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m			
	Melograni ingresso Via Luzzati	3,00		
	Melograni nell'angolo lato Via Luzzati	3,00		
	SOMMANO cadauno	6,00	125,40	752,40
26 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5			
	Varie	20,00		
	SOMMANO cadauno	20,00	36,34	726,80
	Abbattimenti (Cat 3)			
27 30030127	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Acer saccharinum	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	227,09	227,09
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
28 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm			
	Varie	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	59,40	178,20
29 30030148	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm			
	Varie	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	314,11	942,33
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
30 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione.			
		3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	230,00	690,00
31	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a			
	A R I P O R T A R E			21´787,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			21´787,37
25020011	foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm			
		3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	105,58	316,74
	Parziale Via Neruda - Parco (SpCat 8) euro			9´814,70
	Via Giordano Bruno - Parco Scoiattolo (SpCat 9) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
32 30030004	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m			
	Pioppo nero	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	676,78	676,78
	Consolidamenti branche deboli (Cat 2)			
33 30030095b	Apposizione di tirante di consolidamento dinamico o statico con corde in polimeri sintetici a più trefoli intrecciati (tipo Boa, Cobra, ecc.), posizionati fino a 20 mt. di altezza, compreso l'utilizzo di PLE o di personale tree-climber specializzato: per tiranti della lunghezza fino a mt. 8, portata certificata per 4 t., ogni onere ed accessorio compreso per la messa in opera a regola d'arte.			
	Pioppo nero su strada	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	257,60	257,60
	Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)			
34 30030013	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m			
	Quercus robur	1,00		
	Pioppo nero vicino Via Donatello	1,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	502,36	1´004,72
35 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5			
	Varie	15,00		
	SOMMANO cadauno	15,00	36,34	545,10
	Parziale Via Giordano Bruno - Parco Scoiattolo (SpCat 9) euro			2´484,20
	Via Giordano Bruno - Parcheggio (SpCat 10) **Abbattimenti (Cat 3)**			
36 30030117	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	A R I P O R T A R E			24´588,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			24´588,31
	Acero deperente	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	278,84	278,84
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
37 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm			
	Vari	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	59,40	118,80
38 30030147	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm			
		1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	162,15	162,15
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
39 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione.			
	Acer pseudoplatanus	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	230,00	230,00
40 25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm			
	Acer pseudoplatanus	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	105,58	105,58
	Parziale Via Giordano Bruno - Parcheggio (SpCat 10) euro			895,37
	Via Petrarca (SpCat 11) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
41 30030002	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Robinia	5,00		
	Acer saccharinum	6,00		
	Aesculus	2,00		
	Tilia	2,00		
	SOMMANO cadauno	15,00	273,46	4´101,90
	Abbattimenti (Cat 3)			
42	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere,			
	A R I P O R T A R E			29´585,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			29´585,58
30030116	macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m			
	Robinia	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	182,69	182,69
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
43 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm			
		5,00		
	SOMMANO cadauno	5,00	59,40	297,00
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
44 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione.			
	Piante piramidali impalcate a mt. 2,20 tipo Ginkgo, Parrotia o Liquidambar	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	230,00	920,00
45 25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm			
		4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	105,58	422,32
	Parziale Via Petrarca (SpCat 11) euro			5´923,91
	Via Morona - Parco Ciocca (SpCat 12) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
46 30030029c	Potatura e rimonda del secco su esemplari di Cedro secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno con creazione dei canali scolmaneve. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 22 m a 30 m			
	Cedri davanti alla pizzeria	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	625,60	1´251,20
47 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Acer saccharinum	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	341,17	341,17
48 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio			
	A R I P O R T A R E			32´999,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			32´999,96
	di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Acer pseudoplatanus	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	196,65	589,95
49 30030010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m			
	Sambuco	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	125,40	125,40
	Parziale Via Morona - Parco Ciocca (SpCat 12) euro			2´307,72
	Via Pagano - Area verde (SpCat 13) **Abbattimenti (Cat 3)**			
50 30030128	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Aceri deperenti con carpofori fungini	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	331,98	663,96
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
51 30030148	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm			
	Aceri in abbattimento	2,00		
	Ceppi esistenti	4,00		
	SOMMANO cadauno	6,00	314,11	1´884,66
	Parziale Via Pagano - Area verde (SpCat 13) euro			2´548,62
	Via Fratelli Cervi (SpCat 14) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
52 30030017	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Pioppi Cipressini	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	272,89	818,67
53 30030016	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Pioppo cipressino	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	169,73	169,73
54	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione			
	A R I P O R T A R E			37´252,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			37´252,33
30030003	stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Pioppo nero con reiterato codominante da eliminare - riequilibratura	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	386,96	386,96
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
55 30030148	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm			
		3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	314,11	942,33
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
56 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione.			
	Pioppi cipressini	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	230,00	920,00
57 25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm			
	Pioppi cipressini	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	105,58	422,32
	Parziale Via Fratelli Cervi (SpCat 14) euro			3´660,01
	Via Pirandello - Parcheggio (SpCat 15) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
58 30030002	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Pinus pinea	21,00		
	SOMMANO cadauno	21,00	273,46	5´742,66
	Parziale Via Pirandello - Parcheggio (SpCat 15) euro			5´742,66
	Via Gioia - Parcheggio (SpCat 16)			
59 30030017	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Pioppi cipressini	6,00		
	A R I P O R T A R E	6,00		45´666,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	6,00		45´666,60
	SOMMANO cadauno	6,00	272,89	1´637,34
	Abbattimenti (Cat 3)			
60 30030118	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Pioppo cipressino	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	474,00	474,00
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
61 30030152	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm			
		11,00		
	SOMMANO cadauno	11,00	160,88	1´769,68
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
62 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione.			
	Ginkgo biloba Fastigiata impalcati a mt. 2,20	10,00		
	SOMMANO cadauno	10,00	230,00	2´300,00
63 25020021	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm			
	Ginko biloba Fastigiata	10,00		
	SOMMANO cadauno	10,00	130,13	1´301,30
	Parziale Via Gioia - Parcheggio (SpCat 16) euro			7´482,32
	Via Morona - Parcheggio del Borgo e area cani (SpCat 17) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
64 30030018	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m			
	Pioppi cipressini sul perimetro esterno verso la strada	10,00		
	SOMMANO cadauno	10,00	401,29	4´012,90
65 30030016	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b)			
	A R I P O R T A R E			57´161,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			57´161,82
	esemplari di altezza da 12 m a 16 m Pioppi cipressini sul perimetro esterno verso la strada	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	169,73	339,46
	Parziale Via Morona - Parcheggio del Borgo e area cani (SpCat 17) euro			4´352,36
	Piazza Nuvoletta - Via Volta (SpCat 18)			
66 30030002	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m Platani	13,00		
	SOMMANO cadauno	13,00	273,46	3´554,98
	Parziale Piazza Nuvoletta - Via Volta (SpCat 18) euro			3´554,98
	Parco del Centenario (SpCat 19)			
67 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m Varie	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	341,17	682,34
68 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m Varie	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	196,65	589,95
69 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5 Varie	10,00		
	SOMMANO cadauno	10,00	36,34	363,40
	Parziale Parco del Centenario (SpCat 19) euro			1´635,69
	Via Circonvallazione - Parcheggio TR4, semaforo (SpCat 20)			
70 30030008	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 16 m a 23 m Platani Aceri	2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	560,63	2´242,52
	A R I P O R T A R E			64´934,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			64´934,47
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
71 30030149	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale e) diametro del colletto maggiore di 160cm			
	Vecchie ceppaie di Olmo a lato della ciclabile	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	368,00	736,00
	Parziale Via Circonvallazione - Parcheggio TR4, semaforo (SpCat 20) euro			2´978,52
	Via Carlo Salerno - Parcheggi (SpCat 22) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
72 30030002	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Platani	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	273,46	546,92
	Parziale Via Carlo Salerno - Parcheggi (SpCat 22) euro			546,92
	Largo Pertini - Parcheggio (SpCat 23)			
73 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5			
	Aceri	8,00		
	Quercia	1,00		
	Robinia	1,00		
	Tiglio	1,00		
	SOMMANO cadauno	11,00	36,34	399,74
74 30030004	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m			
	Platano monumento ai Caduti	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	676,78	676,78
75 30030003	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Quercia americana nello spartitraffico del viale pedonale	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	386,96	386,96
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
76 30030149	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale e) diametro del colletto maggiore di 160cm			
	Ex Pioppo già abbattuto ad inizio 2025	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	368,00	368,00
	A R I P O R T A R E			68´048,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			68´048,87
	Parziale Largo Pertini - Parcheggio (SpCat 23) euro			1´831,48
	Largo Pertini - Parco (SpCat 24) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
77 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5 Varie	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	36,34	145,36
	Parziale Largo Pertini - Parco (SpCat 24) euro			145,36
	Largo Pertini - Area cani (SpCat 25)			
78 NP010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 30 m Pioppi	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	560,00	1´120,00
79 30030001	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m Frassini	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	186,26	558,78
80 30030004	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m Platani	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	676,78	1´353,56
	Parziale Largo Pertini - Area cani (SpCat 25) euro			3´032,34
	Via Pasolini - Area verde (SpCat 27)			
81 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m Olmi	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	341,17	1´023,51
82 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	A R I P O R T A R E			72´250,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			72´250,08
	Tiglio	1,00		
	Celtis	1,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	196,65	393,30
	Abbattimenti (Cat 3)			
83 30030128	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Ailanto	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	331,98	331,98
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
84 30030147	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm			
	Ailanto	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	162,15	162,15
	Parziale Via Pasolini - Area verde (SpCat 27) euro			1´910,94
	Via Castoldi (SpCat 28) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
85 30030017	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Pioppi cipressini	30,00		
	SOMMANO cadauno	30,00	272,89	8´186,70
	Parziale Via Castoldi (SpCat 28) euro			8´186,70
	Centro Feste "Ugo Tognazzi" - Via Marchesina (SpCat 29)			
86 30030018	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m			
	Pioppi cipressini - N. 13 eventuali con economie d'offerta			
	SOMMANO cadauno	0,00	401,29	0,00
87 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Olmo	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	341,17	341,17
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
	A R I P O R T A R E			81´665,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			81´665,38
88 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione. Pioppi cipressini - N. 8 eventuali con economie d'offerta			
	SOMMANO cadauno	0,00	230,00	0,00
89 25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm Pioppi cipressini - N. 8 eventuali con economie d'offerta			
	SOMMANO cadauno	0,00	105,58	0,00
	Parziale Centro Feste "Ugo Tognazzi" - Via Marchesina (SpCat 29) euro			341,17
	Via San Cristoforo - Parco Giochi Giacosa (SpCat 30) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
90 30030029b	Potatura e rimonda del secco su esemplari di Cedro secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno con creazione dei canali scolmaneve. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 14 m a 22 m Cedri	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	414,00	1´656,00
91 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m Quercia	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	341,17	341,17
	Parziale Via San Cristoforo - Parco Giochi Giacosa (SpCat 30) euro			1´997,17
	Via San Cristoforo - Area cani (SpCat 31)			
92 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m Acer negundo	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	196,65	196,65
	Abbattimenti (Cat 3)			
93 30030127	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m Acer negundo	1,00		
	A R I P O R T A R E	1,00		83´859,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	1,00		83´859,20
	SOMMANO cadauno	1,00	227,09	227,09
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
94 30030147	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm			
	Acero in abbattimento	1,00		
	Esistente	1,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	162,15	324,30
95 30030148	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm			
	Olmi	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	314,11	1´256,44
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
96 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione.			
	Liquidambar styraciflua	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	230,00	460,00
97 25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm			
	Liquidambar styraciflua	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	105,58	211,16
	Parziale Via San Cristoforo - Area cani (SpCat 31) euro			2´675,64
	Scuola elementare Brutto - Via Tintoretto - Malibran (SpCat 32) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
98 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Acer negundo	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	196,65	196,65
	Parziale Scuola elementare Brutto - Via Tintoretto - Malibran (SpCat 32) euro			196,65
	Largo Po (SpCat 33)			
99 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5			
	A R I P O R T A R E			86´534,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			86´534,84
	Platani	13,00		
	SOMMANO cadauno	13,00	36,34	472,42
	Parziale Largo Po (SpCat 33) euro			472,42
	Via Turati/Rossini (SpCat 34)			
100 30030002	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Carpino all'incrocio	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	273,46	273,46
	Parziale Via Turati/Rossini (SpCat 34) euro			273,46
	Asilo di Via Fogazzaro e scuola materna (SpCat 35)			
101 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Tigli asilo	3,00		
	Acero asilo	1,00		
	Varie scuola materna	5,00		
	SOMMANO cadauno	9,00	196,65	1´769,85
	Parziale Asilo di Via Fogazzaro e scuola materna (SpCat 35) euro			1´769,85
	Via Fermi (SpCat 36)			
102 30030003	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Cedri al civico 4	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	386,96	1´160,88
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
103 30030153	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm			
	Platano carrozzeria-panettiere	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	279,81	279,81
	Parziale Via Fermi (SpCat 36) euro			1´440,69
	Centro diurno disabili - Via Schipa (SpCat 37) **Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)**			
104 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio			
	A R I P O R T A R E			90´491,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			90´491,26
	di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Varie	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	196,65	393,30
	Parziale Centro diurno disabili - Via Schipa (SpCat 37) euro			393,30
	Parco Sorrisi 2 - Via Boccaccio (SpCat 38)			
105 30030013	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m			
	Pioppo nero	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	502,36	502,36
	Parziale Parco Sorrisi 2 - Via Boccaccio (SpCat 38) euro			502,36
	Centro Socio Culturale - Via Manzoni (SpCat 39)			
106 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Tigli	5,00		
	Aceri	4,00		
	Liquidambar	1,00		
	SOMMANO cadauno	10,00	196,65	1´966,50
107 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Aceri	4,00		
	Cedri	3,00		
	SOMMANO cadauno	7,00	341,17	2´388,19
	Abbattimenti (Cat 3)			
108 30030127	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Ailanto	1,00		
	Ciliegio secco	1,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	227,09	454,18
109 30030128	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	Aceri gravemente cariati e pericolanti	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	331,98	663,96
	A R I P O R T A R E			96´859,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			96´859,75
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
110 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	59,40	118,80
111 30030147	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	162,15	486,45
112 30030148	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	314,11	628,22
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
113 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione.	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	230,00	690,00
114 25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	105,58	316,74
	Parziale Centro Socio Culturale - Via Manzoni (SpCat 39) euro			7´713,04
	Via Cascina Nuova Inferiore (SpCat 40) **Fresatura ceppaie (Cat 4)**			
115 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm	5,00		
	SOMMANO cadauno	5,00	59,40	297,00
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
116 15070000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze			
	A R I P O R T A R E			99´396,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			99´396,96
	ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione.	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	230,00	690,00
117 25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	105,58	316,74
	Parziale Via Cascina Nuova Inferiore (SpCat 40) euro			1´303,74
	Caserma Carabinieri - Via Volta (SpCat 41)			
	Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)			
118 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Varie	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	196,65	589,95
	Parziale Caserma Carabinieri - Via Volta (SpCat 41) euro			589,95
	Alzaia Via Volontari del Sangue (SpCat 42)			
119 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3	65,00		
	SOMMANO cadauno	65,00	23,00	1´495,00
120 30030091	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m	28,00		
	SOMMANO cadauno	28,00	106,20	2´973,60
	Abbattimenti (Cat 3)			
121 30030117	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m	8,00		
	SOMMANO cadauno	8,00	278,84	2´230,72
122 30030116	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m			
	A R I P O R T A R E			107´692,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			107´692,97
	a 12 m	18,00		
	SOMMANO cadauno	18,00	182,69	3´288,42
	Parziale Alzaia Via Volontari del Sangue (SpCat 42) euro			9´987,74
	Piazza XXV aprile (SpCat 43)			
	Nuove piantumazioni (Cat 5)			
123 15070000d	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 18/20 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione.			
	Liriodendron tulipifera Fastigiata impalcato a mt. 2.20	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	303,60	303,60
124 25020012	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo: manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm			
		1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	144,29	144,29
	Parziale Piazza XXV aprile (SpCat 43) euro			447,89
	Alloggi SAP Via Pirandello (SpCat 44)			
	Potature, rimonde del secco, spalcature (Cat 1)			
125 30030010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m			
	Aceri	10,00		
	Magnolia	1,00		
	Nespolo	1,00		
	Nocciolo	1,00		
	Carpino	1,00		
	SOMMANO cadauno	14,00	125,40	1´755,60
126 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m			
	Quercia	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	196,65	196,65
	Abbattimenti (Cat 3)			
127 30030125	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m			
	Gelso	1,00		
	A R I P O R T A R E	1,00		113´381,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	1,00		113´381,53
	SOMMANO cadauno	1,00	68,57	68,57
128 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m Acer saccharinum	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	132,82	132,82
	Fresatura ceppaie (Cat 4)			
129 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	59,40	237,60
130 30030147	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	162,15	324,30
	Parziale Alloggi SAP Via Pirandello (SpCat 44) euro			2´715,54
	Parziale LAVORI A MISURA euro			114´144,82
	T O T A L E euro			114´144,82
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Via Gramsci - Parco	6'719,67
002	Via 4 novembre - Parco I° maggio	646,09
003	Via Croce - Parco	722,65
004	Via Croce - Area cani	1'624,67
005	Via Treves - Parco fronte civico 29	786,60
006	Via Treves - Parco fronte civico 51	1'402,77
007	Via Luzzati	386,96
008	Via Neruda - Parco	9'814,70
009	Via Giordano Bruno - Parco Scoiattolo	2'484,20
010	Via Giordano Bruno - Parcheggio	895,37
011	Via Petrarca	5'923,91
012	Via Morona - Parco Ciocca	2'307,72
013	Via Pagano - Area verde	2'548,62
014	Via Fratelli Cervi	3'660,01
015	Via Pirandello - Parcheggio	5'742,66
016	Via Gioia - Parcheggio	7'482,32
017	Via Morona - Parcheggio del Borgo e area cani	4'352,36
018	Piazza Nuvoletta - Via Volta	3'554,98
019	Parco del Centenario	1'635,69
020	Via Circonvallazione - Parcheggio TR4, semaforo	2'978,52
021		
022	Via Carlo Salerno - Parcheggi	546,92
023	Largo Pertini - Parcheggio	1'831,48
024	Largo Pertini - Parco	145,36
025	Largo Pertini - Area cani	3'032,34
026	Via Lazzati	0,00
027	Via Pasolini - Area verde	1'910,94
028	Via Castoldi	8'186,70
029	Centro Feste "Ugo Tognazzi" - Via Marchesina	341,17
030	Via San Cristoforo - Parco Giochi Giacosa	1'997,17
031	Via San Cristoforo - Area cani	2'675,64
032	Scuola elementare Brutto - Via Tintoretto - Malibran	196,65
033	Largo Po	472,42
034	Via Turati/Rossini	273,46
035	Asilo di Via Fogazzaro e scuola materna	1'769,85
036	Via Fermi	1'440,69
037	Centro diurno disabili - Via Schipa	393,30
038	Parco Sorrisi 2 - Via Boccaccio	502,36
039	Centro Socio Culturale - Via Manzoni	7'713,04
040	Via Cascina Nuova Inferiore	1'303,74
041	Caserma Carabinieri - Via Volta	589,95
042	Alzaia Via Volontari del Sangue	9'987,74
043	Piazza XXV aprile	447,89
044	Alloggi SAP Via Pirandello	2'715,54
	Totale SUPER CATEGORIE euro	114'144,82
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Potature, rimonde del secco, spalcature	76´503,74
002	Consolidamenti branche deboli	1´137,60
003	Abbattimenti	11´229,29
004	Fresatura ceppaie	13´506,66
005	Nuove piantumazioni	11´767,53
	Totale CATEGORIE euro	114´144,82
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	114´144,82	100,000
M:001	Via Gramsci - Parco euro	6´719,67	5,887
M:001.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	3´146,59	2,757
M:001.002	Consolidamenti branche deboli euro	880,00	0,771
M:001.003	Abbattimenti euro	950,34	0,833
M:001.004	Fresatura ceppaie euro	736,00	0,645
M:001.005	Nuove piantumazioni euro	1´006,74	0,882
M:002	Via 4 novembre - Parco I° maggio euro	646,09	0,566
M:002.003	Abbattimenti euro	331,98	0,291
M:002.004	Fresatura ceppaie euro	314,11	0,275
M:003	Via Croce - Parco euro	722,65	0,633
M:003.003	Abbattimenti euro	722,65	0,633
M:004	Via Croce - Area cani euro	1´624,67	1,423
M:004.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	682,34	0,598
M:004.004	Fresatura ceppaie euro	942,33	0,826
M:005	Via Treves - Parco fronte civico 29 euro	786,60	0,689
M:005.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	786,60	0,689
M:006	Via Treves - Parco fronte civico 51 euro	1´402,77	1,229
M:006.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´402,77	1,229
M:007	Via Luzzati euro	386,96	0,339
M:007.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	386,96	0,339
M:008	Via Neruda - Parco euro	9´814,70	8,598
M:008.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	7´460,34	6,536
M:008.003	Abbattimenti euro	227,09	0,199
M:008.004	Fresatura ceppaie euro	1´120,53	0,982
M:008.005	Nuove piantumazioni euro	1´006,74	0,882
M:009	Via Giordano Bruno - Parco Scoiattolo euro	2´484,20	2,176
M:009.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	2´226,60	1,951
M:009.002	Consolidamenti branche deboli euro	257,60	0,226
M:010	Via Giordano Bruno - Parcheggio euro	895,37	0,784
M:010.003	Abbattimenti euro	278,84	0,244
M:010.004	Fresatura ceppaie euro	280,95	0,246
M:010.005	Nuove piantumazioni euro	335,58	0,294
M:011	Via Petrarca euro	5´923,91	5,190
M:011.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	4´101,90	3,594
M:011.003	Abbattimenti euro	182,69	0,160
M:011.004	Fresatura ceppaie euro	297,00	0,260
M:011.005	Nuove piantumazioni euro	1´342,32	1,176
M:012	Via Morona - Parco Ciocca euro	2´307,72	2,022
M:012.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	2´307,72	2,022
M:013	Via Pagano - Area verde euro	2´548,62	2,233
M:013.003	Abbattimenti euro	663,96	0,582
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M:013.004	Fresatura ceppaie euro	1´884,66	1,651
M:014	Via Fratelli Cervi euro	3´660,01	3,206
M:014.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´375,36	1,205
M:014.004	Fresatura ceppaie euro	942,33	0,826
M:014.005	Nuove piantumazioni euro	1´342,32	1,176
M:015	Via Pirandello - Parcheggio euro	5´742,66	5,031
M:015.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	5´742,66	5,031
M:016	Via Gioia - Parcheggio euro	7´482,32	6,555
M:016.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´637,34	1,434
M:016.003	Abbattimenti euro	474,00	0,415
M:016.004	Fresatura ceppaie euro	1´769,68	1,550
M:016.005	Nuove piantumazioni euro	3´601,30	3,155
M:017	Via Morona - Parcheggio del Borgo e area cani euro	4´352,36	3,813
M:017.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	4´352,36	3,813
M:018	Piazza Nuvoletta - Via Volta euro	3´554,98	3,114
M:018.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	3´554,98	3,114
M:019	Parco del Centenario euro	1´635,69	1,433
M:019.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´635,69	1,433
M:020	Via Circonvallazione - Parcheggio TR4, semaforo euro	2´978,52	2,609
M:020.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	2´242,52	1,965
M:020.004	Fresatura ceppaie euro	736,00	0,645
M:022	Via Carlo Salerno - Parcheggi euro	546,92	0,479
M:022.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	546,92	0,479
M:023	Largo Pertini - Parcheggio euro	1´831,48	1,605
M:023.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´463,48	1,282
M:023.004	Fresatura ceppaie euro	368,00	0,322
M:024	Largo Pertini - Parco euro	145,36	0,127
M:024.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	145,36	0,127
M:025	Largo Pertini - Area cani euro	3´032,34	2,657
M:025.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	3´032,34	2,657
M:027	Via Pasolini - Area verde euro	1´910,94	1,674
M:027.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´416,81	1,241
M:027.003	Abbattimenti euro	331,98	0,291
M:027.004	Fresatura ceppaie euro	162,15	0,142
M:028	Via Castoldi euro	8´186,70	7,172
M:028.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	8´186,70	7,172
M:029	Centro Feste "Ugo Tognazzi" - Via Marchesina euro	341,17	0,299
M:029.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	341,17	0,299
M:029.005	Nuove piantumazioni euro	0,00	0,000
M:030	Via San Cristoforo - Parco Giochi Giacosa euro	1´997,17	1,750
M:030.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´997,17	1,750
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
M:031	Via San Cristoforo - Area cani euro	2´675,64	2,344
M:031.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	196,65	0,172
M:031.003	Abbattimenti euro	227,09	0,199
M:031.004	Fresatura ceppaie euro	1´580,74	1,385
M:031.005	Nuove piantumazioni euro	671,16	0,588
M:032	Scuola elementare Brutto - Via Tintoretto - Malibran euro	196,65	0,172
M:032.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	196,65	0,172
M:033	Largo Po euro	472,42	0,414
M:033.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	472,42	0,414
M:034	Via Turati/Rossini euro	273,46	0,240
M:034.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	273,46	0,240
M:035	Asilo di Via Fogazzaro e scuola materna euro	1´769,85	1,551
M:035.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´769,85	1,551
M:036	Via Fermi euro	1´440,69	1,262
M:036.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´160,88	1,017
M:036.004	Fresatura ceppaie euro	279,81	0,245
M:037	Centro diurno disabili - Via Schipa euro	393,30	0,345
M:037.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	393,30	0,345
M:038	Parco Sorrisi 2 - Via Boccaccio euro	502,36	0,440
M:038.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	502,36	0,440
M:039	Centro Socio Culturale - Via Manzoni euro	7´713,04	6,757
M:039.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	4´354,69	3,815
M:039.003	Abbattimenti euro	1´118,14	0,980
M:039.004	Fresatura ceppaie euro	1´233,47	1,081
M:039.005	Nuove piantumazioni euro	1´006,74	0,882
M:040	Via Cascina Nuova Inferiore euro	1´303,74	1,142
M:040.004	Fresatura ceppaie euro	297,00	0,260
M:040.005	Nuove piantumazioni euro	1´006,74	0,882
M:041	Caserma Carabinieri - Via Volta euro	589,95	0,517
M:041.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	589,95	0,517
M:042	Alzaia Via Volontari del Sangue euro	9´987,74	8,750
M:042.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	4´468,60	3,915
M:042.003	Abbattimenti euro	5´519,14	4,835
M:043	Piazza XXV aprile euro	447,89	0,392
M:043.005	Nuove piantumazioni euro	447,89	0,392
M:044	Alloggi SAP Via Pirandello euro	2´715,54	2,379
M:044.001	Potature, rimonde del secco, spalcature euro	1´952,25	1,710
M:044.003	Abbattimenti euro	201,39	0,176
M:044.004	Fresatura ceppaie euro	561,90	0,492
	TOTALE euro	114´144,82	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		

Trezzano sul Naviglio, 07/10/2026

Il Tecnico
Ing. Jvan Tosi

	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importi del servizio A BASE D?APPALTO	
A misura euro	114´144,82
a) TOTALE DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO euro	114´144,82
a2) Oneri per la sicurezza con incidenza percentuale pari al 2.352% di A, NON soggetti a ribasso d'asta: euro	2´684,69
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; euro	0,00
b2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; euro	0,00
b3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; euro	0,00
b4) Allacciamenti ai pubblici servizi per nuovi impianti di irrigazione e superamento eventuali interferenze; euro	0,00
b5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 e arrotondamenti (IVA compresa); euro	0,00
b6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; euro	0,00
b7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi; euro	0,00
b8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; euro	0,00
b9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; euro	0,00
b10) Spese di cui all'articolo 45, D.Lgs. 36/2023; euro	0,00
b11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; euro	0,00
b12) Spese per pubblicità; euro	0,00
b13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; euro	0,00
b14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; euro	0,00
b15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; euro	0,00
b16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; euro	0,00
b17) Accordi bonari di cui all'art. 211 del Codice (3% di a)) euro	0,00
b18) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; euro	0,00
b19) Contributo ANAC euro	35,00
b20) Spese tecniche di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza, CNP 4% ed IVA 22% compresi euro	6´280,56
b21) IVA ed eventuali altre imposte (22% di A); euro	25´111,86
b22) Imprevisti, imprevedibili e arrotondamenti euro	4´427,76
b) Sommano le somme a disposizione euro	35´855,18
c) TOTALE GENERALE = a) + b) euro	150´000,00

Trezzano sul Naviglio, 07/10/2026

Il Tecnico
Ing. Jvan Tosi

A RIPORTARE	